



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación



**AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA N° LP-009-2020**

EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA SE PERMITE CONVOCAR A
LOS INTERESADOS A PARTICIPAR AL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION
PUBLICA N° LP-009-2020

Nombre, Datos y Dirección de la entidad estatal

Alcaldía Municipal de LA MESA, ubicada en la calle 8 con Cra 21 esq., dirección de correo electrónico:
contratos@lamesa-cundinamarca.gov.co teléfonos: 057 1 847225/221 Telefax 057 1 8472225/221
Ext.123

1. Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir

El Municipio de La Mesa Cundinamarca, está interesado en contratar **CONSTRUCCIÓN,
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA.”**

Especificaciones técnicas y cantidades a contratar

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	Preliminares		
1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	49,00
1.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1
1.3	DESMONTE VENTANAS	M2	12,01
1.4	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	0,14
1.5	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	9,75
1.6	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	36,99
1.7	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	4,91
2	Excavaciones y Rellenos		



Calle 8 Carrera 21 Esquina – La Mesa, Cundinamarca
Teléfonos 057 1 847225/221 Telefax 057 1 8472225/221 Ext.123
alcadia@lamesa-cundinamarca.gov.co
Código Postal 252601



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

2.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	5,85
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	5,85
3	Mamposteria		
3.1	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,50
3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	76,66
3.3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	18,90
3.4	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	34,88
3.5	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	13,60
3.6	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	25,09
3.7	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	69,75
3.8	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	23,50
4	Cubierta		
4.1	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18; DS=50	ML	70,00
4.2	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	49,00
4.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	20,00
5	Pisos y Enchapes		
5.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	9,75
5.2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	31,99
5.3	BALDOSA CERÁMICA PISO- PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	39,44
5.4	BALDOSA CERÁMICA PISO- PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	ML	20,90
5.5	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	23,20



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

5.6	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	7,50
5.7	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	11,99
5.8	TABLETA DE GRES 25X25	M2	20,00
6	Instalaciones Electricas		
6.1	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	1
6.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	1
6.3	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	1
7	Instalaciones Hidrosanitarias		
7.1	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	2
7.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	2
7.3	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	15
7.4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	15
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1
8	Instalacion Red Gas		
8.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18
8.2	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	2
9	Pinturas		
9.1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	388,60
9.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	829,20
9.3	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	63,30
9.4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	378,30



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

10 Carpinteria Metalica			
10.1	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	5
10.2	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	19,68
11 Pisos y Enchapes			
11.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	10,00
11.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	86,57
11.3	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	24,46
11.4	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	33,61
11.5	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	18,45
12 Carpinteria Metalica			
12.1	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	1
13 Mamposteria			
13.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	12,89
14 Instalaciones Electricas			
14.1	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	1
14.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	1
14.3	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	1
15 Pinturas			
15.1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	13,2
15.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	8,00
15.3	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	10,40
15.4	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	100,62
15.5	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	111,49
15.6	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	62,80



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

16	PRELIMINARES		
16.1	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE CUBIERTA: EN CERCHA Y PARAL METALICO POR 2 MESES	ML	30,00
16.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	2,00
16.3	DESMONTE DE VENTANAS	M2	9,10
16.4	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15	M2	13,02
16.5	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,25	M2	32,06
16.6	DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,15: LABORATORIO Y SALON	M2	81,38
16.7	DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10: ANDENES EXTERIORES	M2	17,90
16.8	DEMOLICION DE CIMIENTO ENTERRADO	M3	3,94
16.9	RETIRO DE SOBRESANTES DE DEMOLICION	M3	37,27
16.10	CERCA EN TELA VERDE H=2,10	ML	35,00
17	CIMENTACION		
17.1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	20,00
17.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0 - 2,0 INCLUYE RETIRO	M3	16,84
17.3	PILOTE PRE EXCAVADO D=30CM H=2,00	ML	16,00
17.4	BASE EN CONCRETO POBRE 1,500 PSI E=0,05	M3	0,98
17.5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI: ZAPATA CORRIDA PARA VIGA T INVERTIDA	M3	5,82
17.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI: ESPIGO, VIGA T INVERTIDA	M3	1,95
17.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	4,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

17.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	12,45
17.9	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10	M2	81,38
17.10	MALLA E.S Ø6mm 15X15 REFUERZO CONTRAPISO	KG	284,83
17.11	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	577,32
18	ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
18.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,67
18.2	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	1,39
18.3	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	0,46
18.4	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	725,84
19	MAMPOSTERIA		
19.1	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 2 CARAS VISTAS	M2	39,53
19.2	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 LINEAL 2 CARAS VISTAS	ML	9,00
19.3	DOVELA GROUTING 3,000 PSI	ML	42,00
20	PANETES Y MORTEROS		
20.1	PAÑETE LISO MUROS BAÑOS 1:4 E=1,50M	M2	14,00
20.2	PAÑETE LISO MUROS LINEAL	ML	8,00
20.3	FILOS O DILATAACIONES SOBRE MURO	ML	14,00
21	PINTURAS		
21.1	LAVADO DE LADRILLO CON ACIDO NITRICO	M2	79,06
21.2	IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO EN SIKA TRANSPARENTE	ML	79,06
21.3	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	ML	93,00
21.4	ESMALTE LAMINA LLENA	M2	14,00
21.5	REPINTE CARA INTERIOR TEJA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y CANAL	M2	97,54



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

21.6	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	143,28
22	CARPINTERIA METALICA		
22.1	PUERTA PANEL EN LAMINA CAL 18 LABORATORIO Y SALON	M2	5,00
22.2	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO	M2	9,00
22.3	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA 1/2" INCLUYE PINTURA	M2	9,00
23	PISOS Y ACABADOS		
23.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, INCLUYE ALISTADO	M2	81,38
23.2	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL DE PAYANDE, FONDO BLANCO	ML	46,37
23.3	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO PISOS	ML	81,38
24	ANDENES EXTERIORES		
24.1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M2	4,14
24.1	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0,10	M2	18,20
A	CONSTRUCCION AULAS Y BATERIA DE BAÑOS		
25	PRELIMINARES		
25.1	DESMONTE DE CUBIERTA (ASBESTO - CEMENTO)	ML	131,53
25.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	2,00
25.3	DESMONTE DE VENTANAS	M2	11,52
25.4	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15	M2	147,87
25.5	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15	M2	124,64
25.6	DEMOLICION DE CIMIENTO ENTERRADO	M3	9,03



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

25.7	RETIRO DE SOBANTES DE DEMOLICION	M3	69,87
25.8	EXPLANACION Y EXTENDIDA	M3	36,59
25.9	CAMPAMENTO 18M2	UN	1,00
25.10	CERCA EN TELA VERDE H=2,10	ML	56,00
26	CIMENTACION		
26.1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	121,95
26.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0INCLUYE RETIRO	M3	33,73
26.3	BASE EN CONCRETO POBRE 1,500 PSI E=0,05	M3	1,71
26.4	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	5,56
26.5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	7,69
26.6	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 40% RAJON BASES, CIERRES INFERIORES EN CAMBIO DE NIVEL	M3	2,88
26.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	37,66
26.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	21,76
26.9	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10	M2	121,95
26.10	MALLA E.S Ø6mm 15X15 REFUERZO CONTRAPISO	KG	426,83
26.11	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	1100,38
27	ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
27.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	2,67
27.2	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	4,83
27.3	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,41
27.4	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	1783,88
28	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
28.1	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	18,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

28.2	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12,00
28.3	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	24,00
28.4	PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2	UN	20,00
28.5	REGISTRO 1"	UN	1,00
28.6	REGISTRO 1/2"	UN	4,00
28.7	SALIDA SANITARIA PVC 4"	UN	8,00
28.8	SALIDA SANITARIA PVC 3"	UN	2,00
28.9	SALIDA SANITARIA PVC 2"	UN	10,00
28.10	RED SANITARIA PVC 4"	ML	18,00
28.11	RED SANITARIA PVC 2"	ML	24,00
28.12	REVENTILACION 2"	ML	18,00
28.13	CAJA INSPECCION 60 X 60	UN	2,00
28.14	CAJA INSPECCION 80 X 80	UN	1,00
28.15	TRAMPA DE GRASAS	UN	1,00
28.16	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	54,00
28.17	EQUIPO HIDRONEUMATICO	UN	1,00
29	MAMPOSTERIA		
29.1	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 2 CARAS VISTAS	M2	144,13
29.2	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 LINEAL 2 CARAS VISTAS	ML	7,00
29.3	DOVELA GROUTING 3,000 PSI	ML	152,50
29.4	MESONES EN CONCRETO 3500 PSI E=0,10 INCLUYE REFUERZO	M2	4,25
30	PAÑETES Y MORTEROS		
30.1	PAÑETE LISO MUROS BAÑOS 1:4 E=1,50M	M2	53,04
30.2	PAÑETE LISO MUROS LINEAL	ML	10,00
30.3	FILOS O DILATACIONES SOBRE MURO	ML	22,02
31	CUBIERTA		
31.1	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4" X 2" 1,5mm INCLUYE CERCHAS, CORREAS Y TEMPLETES	M2	171,35
31.2	TEJA TERMOACUSTICA	M2	171,35



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

31.3	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	15,11
31.4	CANAL PVC AMAZONAS	ML	30,40
31.5	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	16,00
32	INSTALACIONES ELECTRICAS		
32.1	ACOMETIDA 10M PVC	UN	1,00
32.2	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS INCLUYE TACOS 30 AMPERIOS	UN	1,00
32.3	SALIDAS LAMPARA TOMA PVC COMPLETAS	UN	23,00
32.4	SALIDAS LAMPARA CONMUTABLE EMT	UN	4,00
32.5	SALIDA LAMPARA EMT	UN	14,00
32.6	SALIDAS TV	UN	2,00
32.7	LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1,00
32.8	LAMPARAS 2 X 32	UN	14,00
32.9	LAMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	6,00
33	PINTURAS		
33.1	LAVADO DE LADRILLO CON ACIDO NITRICO	M2	243,62
33.2	IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO EN SIKA TRANSPARENTE	ML	243,62
33.3	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	345,42
33.4	ESMALTE LAMINA LLENA	M2	16,00
34	CARPINTERIA METALICA		
34.1	PUERTA PANEL EN LAMINA CAL 18 SALONES Y BAÑOS	M2	8,00
34.2	PANEL PARA BAÑO EN C.R CAL 18 Y PINTURA ELECTROESTATICA	M2	26,10
34.3	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO	M2	18,06
34.4	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA 1/2" INCLUYE PINTURA	M2	18,06



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

34.5	BARANDA RAMPA EXTERIOR TUBO Ø 1 1/2 "	ML	5,00
35	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
35.1	BALDOSA CERAMICA 20 X 20 PARED, CALIDAD PRIMERA MUROS BAÑOS	ML	53,04
35.2	BALDOSA CERAMICA LINEAL	ML	10,00
35.3	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, INCLUYE ALISTADO	M2	109,98
35.4	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL DE PAYANDE, FONDO BLANCO	ML	51,84
35.5	ACABADO EN GRANITO (PULIDO) MESONES BAÑOS	ML	4,25
35.6	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO PISOS	ML	109,98
35.7	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA FAMILIA	UN	4,00
35.8	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO MARCA FAMILIA	UN	2,00
35.9	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MARCA FAMILIA	UN	4,00
35.10	REJILLA METALICA CON SOSCO	UN	2,00
35.11	TAPA REGISTRO 20 X 20	UN	4,00
35.12	ESPEJOS INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	3,00
36	APARATOS SANITARIOS		
36.1	SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)	UN	7,00
36.2	LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UN	8,00
36.3	ORINAL DE FLUXOMETRO INCLUYE GRIFERIA	UN	2,00
37	ANDENES EXTERIORES		
37.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO	ML	26,05



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

	CLASE E, 2500 PSI INCLUYE REFUERZO		
37.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M2	10,63
37.3	ADOQUIN GRES PEATONAL	M2	53,17
B	ESTABILIZACION ZONA FRONTAL Y COMEDOR		
38	PRELIMINARES		
38.1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10	ML	35,00
38.2	CORTE Y DESENRAICE DE MANGO Y DE TOTUMO	UN	2,00
39	ESTRUCTURA Y ESTABILIZACION		
39.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	M3	193,64
39.2	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3,80
39.3	CONCRETO FC= 3500 PSI BASES	M3	9,65
39.4	CONCRETO FC= 3500 PSI ELEVACIONES	M3	9,98
39.5	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 40% RAJON PARA BASE	M3	18,63
39.6	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	3100,00
40	REFORZAMIENTO COMEDOR		
40.1	DEMOLICION VIGA CIMENTACION EXISTENTE	M3	0,30
40.2	DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA	M2	4,50
40.3	RETIRO DE SOBANTES ZONA DISTANCIA DE 5KM INCLUYE CARGUE	M3	2,00
40.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,30
40.5	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMEINTO ZONAS AFECTADAS INCLUYE REFUERZO	ML	15,00
41	SISTEMA DE DRENAJES		



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

41.1	GEODREN PLANAR H=2,00M D=100mm PARALELO A MURO DE CONTENCIÓN	ML	50,00
41.2	GEODREN PLANAR H=1,00 D=100mm, RAMALES EN ESPINA DE PESCADO DESAGUE ZONA VERDE	ML	50,00
41.3	CAJA COLECTOR 1,00 X 1,00	UN	2,00
41.4	RELLENO Y CONFORMACION DE ZONA FRONTAL CON MATERIAL LOCAL	M3	140,40
41.5	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	180,00
42	CERRAMIENTO PROTECCION NIÑOS		
42.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C=10 INCLUYE ANGULOS (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	62,40
C	SISTEMA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES		
43	SISTEMA SEPTICO		
43.1	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 9000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE Y TRAMPA DE GRASAS)	UN	1,00
43.2	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	12,00
43.3	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	4,00
43.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	1,00
43.5	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	4,32
43.6	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	2,88
44	Preliminares		
44.1	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	12,50
44.2	DESMONTE DE TUBOS DE CONCRETO FRACTURADOS 24"	ML	10,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

44.3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	64,08
45	Concretos y Refuerzos		
45.1	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	4,38
45.2	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	9,30
45.3	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	20,16
45.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	5,04
45.5	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M2	2,60
45.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2226,94
1 PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15	M2	4,00
1.2	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15	M2	49,00
1.3	RETIRO DE SOBANTES DE DEMOLICION	M3	10,00
2 CIMENTACION			
2.1	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	5,00
2.2	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10	M2	50,00
2.3	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	50,00
2.4	MALLA E.S Ø6mm 15X15 REFUERZO CONTRAPISO	KG	65,00
3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
3.1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	35,00
3.2	REGISTRO 1/2"	UN	1,00
4 PAÑETES Y MORTEROS			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

4.1	PAÑETE LISO MUROS BAÑOS 1:4 E=1,50M	M2	89,60
4.2	PAÑETE LISO MUROS LINEAL	ML	10,00
4.3	FILOS O DILATACIONES SOBRE MURO	ML	69,00
5	CUBIERTA		
5.1	CANAL PVC AMAZONAS	ML	17,00
5.2	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	10,00
6	PINTURAS		
6.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	250,00
6.2	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	60,00
6.3	ESMALTE LAMINA LLENA	M2	32,00
7	CARPINTERIA METALICA		
7.1	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	1
7.2	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	4
8	APARATOS SANITARIOS		
8.1	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,00
8.2	GRIFERIA HINODIRO	UN	2,00
8.3	ACABADO EN GRANITO (PULIDO) MESONES BAÑOS	ML	4,25
8.4	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	1,00
8.5	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	2,00
8.6	LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UN	2,00
PRELIMINARES			
1	PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15	M2	8,00
1.2	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15	M2	69,00
1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0INCLUYE RETIRO	M3	23,80
1.4	RETIRO DE SOBRESANTES DE DEMOLICION	M3	13,80
2	CIMENTACION		



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

2.1	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	13,80
2.2	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10	M2	69,00
2.3	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	8,00
2.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	6,30
2.5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	8,28
2.6	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	894
2.7	MALLA E.S Ø6mm 15X15 REFUERZO CONTRAPISO	KG	89,70
4	PAÑETES Y MORTEROS		
4.1	PAÑETE LISO MUROS BAÑOS 1:4 E=1,50M	M2	16,00
4.2	PAÑETE LISO MUROS LINEAL	ML	5,00
4.3	FILOS O DILATACIONES SOBRE MURO	ML	5,00
5	CUBIERTA		
5.1	CANAL PVC AMAZONAS	ML	42,00
5.2	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	20,00
6	PINTURAS		
6.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	427,80
6.2	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	24,00
6.3	ESMALTE LAMINA LLENA	M2	24,00
7	CERRAMIENTO		
7.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C=10 INCLUYE ANGULOS (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	40,00
7.2	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDR D	ML	30,00
8	APARATOS SANITARIOS		
8.2	GRIFERIA HINODIRO	UN	3,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

1 PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15	M2	10,00
1.2	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15	M2	6,00
1.3	RETIRO DE SOBRANTES DE DEMOLICION	M3	6,00
3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
3.1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	50,00
3.2	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1,00
3.3	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	1,00
3.4	REGISTRO 1/2"	UN	1,00
4 PAÑETES Y MORTEROS			
4.1	PAÑETE LISO MUROS BAÑOS 1:4 E=1,50M	M2	4,00
4.2	PAÑETE LISO MUROS LINEAL	ML	2,00
4.3	FILOS O DILATACIONES SOBRE MURO	ML	4,00
5 CUBIERTA			
5.1	CANAL PVC AMAZONAS	ML	37,70
5.2	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	40,00
6 PINTURAS			
6.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	100,00
6.2	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	2,00
6.3	ESMALTE LAMINA LLENA	M2	13,00
7 CARPINTERIA METALICA			
7.1	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	5
7.2	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	4
7.3	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	6,4



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

7.4	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	100
7.5	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	6
8	APARATOS SANITARIOS		
8.1	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3,00
8.3	ACABADO EN GRANITO (PULIDO) MESONES BAÑOS	ML	1,00
8.4	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	1,00
8.5	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	2,00
8.6	LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UN	1,00
	COSTOS DIRECTOS		
	AIU		30%
	COSTOS INDIRECTOS		
	AJUSTE		
	TOTAL VALOR PROYECTO		

2. Modalidad De Selección:

El marco legal del presente proceso y del contrato que se derive de su Adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, en especial por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 demás decretos reglamentarios y los Código Civil y de Comercio, y demás



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

normas concordantes. Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los Proponentes.

Que el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece las modalidades de selección señalando que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, **Selección abreviada**, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía.

Dada la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso de Selección, la modalidad de selección que debe aplicarse es la de **Licitación Pública** conforme las reglas que se señalan en las normas legales vigentes.

Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Respecto del procedimiento establece las audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.
2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.
4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.

1. Plazo De Ejecución:

El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses, contados a partir del acta de inicio.

El plazo y lugar para presentar oferta será el indicado en el CRONOGRAMA del pliego de condiciones definitivo y en acto de apertura del presente proceso.





2. Presupuesto Oficial:

El valor del contrato será hasta por la SEISCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS (\$ 660.523.513,00) M/CTE. Este Valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

El Municipio cuenta, dentro de su presupuesto de inversiones y gastos, con la respectiva partida presupuestal que le permite respaldar la contratación derivada del presente proceso.

El Municipio, no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Proponente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos.

3. Indicación De Acuerdos Comerciales

El Municipio de la mesa por ser una Entidad del nivel Municipal y atendiendo el presupuesto estimado, para el presente proceso de selección está obligado por los acuerdos comerciales señalados en el análisis del sector

4. Convocatoria Limitada A Mi pymes

Por ser el valor estimado de la contratación superior a US \$ 125.000 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 en su art. 2..2.1.2.4.2.2 el proceso no se limitara al Mipyme nacionales.

Condiciones Para Participar:

En la presente LICITACION podrán presentar Propuesta personas naturales o jurídicas, individualmente, en consorcio, en unión temporal, que se hayan inscrito en la actividad, especialidad y grupo (s) definidos en la presente convocatoria y el pliego de condiciones y sus anexos. Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos consagrados en la Ley. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- capacidad jurídica
- capacidad técnica
- capacidad financiera
- y con las condiciones de experiencia descritos en el pliego de condiciones.

Criterio De Selección:

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, *ofrecimiento más favorable la entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables en cada modalidad de selección del contratista En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad*



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7

Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio.,(...)

5. Indicación Si En El Proceso De Contratación Hay Lugar A Precalificación

Por la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual proceso.

6. Veedurías Ciudadanas:

De conformidad con el artículos 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio convoca a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal para que de conformidad a la Ley, puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual del presente proceso de contratación, haciendo las recomendaciones escritas y oportunas ante la Administración Municipal y ante los organismos de control del Estado para buscar la eficiencia institucional y la privacidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo podrán intervenir en todas las etapas que se realicen durante este proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio web www.contratos.gov.co

7 Cronograma Del Proceso

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública	17 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Publicación Estudios y Documentos Previos	17 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	17 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Traslado y Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	17 DE DICIEMBRE DE 2020 A 29 DE DICIEMBRE DE 2020	correo: contratos@lamesa-cundinamarca.gov.co
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	17 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto pliego de condiciones	30 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	31 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Publicación del pliego de condiciones definitivo	31 DE DICIEMBRE DE 2020	www.contratos.gov.co
Audiencia de asignación de Riesgos	04 DE ENERO DE 2021 A LAS 9:00 A.M.	Calle 8 carrera 21 Esquina piso 2 Oficina Jurídica y de Contratación



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7



Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Visita técnica de Obra No Obligatoria	04 DE ENERO DE 2021 A LAS 2:00 P.M	Calle 8 carrera 21 Esquina piso 2 Oficina Jurídica y de Contratación
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021	correo: contratos@lamesa-cundinamarca.gov.co
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	08 DE ENERO DE 2021	www.contratos.gov.co
Plazo máximo para la expedición de Adendas	12 DE ENERO DE 2021	www.contratos.gov.co
Fecha de cierre y Audiencia de apertura de Sobre 1	18 DE ENERO DE 2021 A LAS 9:00 A.M.	Calle 8 carrera 21 Esquina piso 2 Oficina Jurídica y de Contratación
Elaboración del Informe Preliminar de evaluación de ofertas	DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2021	Calle 8 carrera 21 Esquina piso 2 Oficina Jurídica y de Contratación
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	21 DE ENERO DE 2021	www.contratos.gov.co
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2021	correo: contratos@lamesa-cundinamarca.gov.co
Publicación informe evaluación definitivo	01 DE FEBRERO DE 2021	www.contratos.gov.co
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	02 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:00 A.M.	La Mesa - Calle 8 carrera 21 Esquina piso 2 Oficina Jurídica y de Contratación
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	02 DE FEBRERO DE 2021	www.contratos.gov.co
Firma del Contrato	HASTA 02 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	La Mesa - Calle 8 carrera 21 Esquina piso 2 Oficina Jurídica y de Contratación
Expedición Registro Presupuestal	HASTA UN (01) DÍA HÁBIL DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	SECRETARÍA DE HACIENDA
Aprobación Pólizas	HASTA LOS CINCO (05) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMESA
NIT 890.680.026-7
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación



1. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso de Licitación Pública en el Portal Único de Contratación. Sistema electrónico para la contratación pública www.contratos.gov.co (**SECOP1**) **EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA**, publicará toda la información relacionada con la presente Selección, por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta el proyecto de pliego del presente proceso y los estudios previos correspondientes.

De la misma manera los estudios y documentos previos, se pueden consultar en la carpeta del proceso, en la Oficina Asesora jurídica y de Contratación Localizada en la Calle 8 número 21 esquina del municipio de La Mesa Cundinamarca. El interesado en participar podrá solicitar por escrito al correo electrónico contratos@lamesa-cundinamarca.gov.co cualquier información relacionada con el proceso y en el SECOP 1.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012

Dado en La Mesa (Cundinamarca), a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2020.

(ORIGINAL FIRMADO)
CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN
ALCALDE MUNICIPAL LA MESA CUNDINAMARCA



Calle 8 Carrera 21 Esquina – La Mesa, Cundinamarca
Teléfonos 057 1 847225/221 Telefax 057 1 847225/221 Ext.123
alcadia@lamesa-cundinamarca.gov.co
Código Postal 252601